

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 9月20日

大玉村長 押 山 利 一

大玉村条件付一般競争入札設計図書等について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 等 番 号 : 建第38号
- 2 工 事 等 名 : 令和5年度 西庵団地外壁改修工事
- 3 回 答 事 項

番号	質問	回答
1	4. 防水改修工事のシーリングで、15×10のシーリングがポリウレタン系（PU-2）になっていますが、変性シリコーンでみて良いでしょうか？費用は若干高くなりますが、耐久性は変性シリコーンの方が良い為。	設計どおりとする。
2	5. 金属等改修工事の縦樋再設置の所で、既設の縦樋に凹み等があるようですがそのまま復旧でみて宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	B棟の2. 外壁等改修工事の中で外壁材の交換する材料がケイ酸カルシウム板12mm無塗装品になっております。ケイ酸カルシウム板は完全な耐水性がない為、水が侵入した場合、劣化が早く進行することが考えられます。無塗装品の外壁材14mm（既設が12mmで2mmの段差が出ますが無塗装品の外壁材で12mmがない為）で交換をした方が良いと思われますので、ご検討の程よろしく願います。	設計どおりとする。
4	7. 防風スクリーンのガスケット交換ですが、既設のガスケット材のメーカー名と商品名が不明な為に既設のガスケットの後継品がみつかりませんでした。既設ガスケットを撤去し、両側をポリカ用のシリコーンシーリングで施工する方法でみて宜しいでしょうか？その場合はシーリングが両側なるので、シーリングの施工数量は28.8m×2＝57.6mになります。	設計どおりとする。

5	またA棟の防風スクリーンはB棟の防風スクリーン（図面の通り）に中間に棧が縦に1本×2ヶ所、多く入っている為、数量が（0.7m×3ヶ所×両側2ヶ所×2本分）＝8.4m増えますが見積書の数量はどうしたら良いでしょうか。	設計どおりとする。 （中間の縦棧にガasket・シーリング無し）
6	共通仮設費（積上）にある現地調査費の中にアスベスト調査とありますが検体を採取し分析調査も実施するのでしょうか。	検体の採取、分析を伴わない 専門業者のみなし調査である。